工　事　数　量　集　計　表

工　　種	名　　称	規　　格	単位	数　　量	備　　考
防球ネット張替					
材料費	防球ネット	t28 40mm ｸﾞﾘｰﾝ	㎡	1,023	H=7.75m L=132.0m
	吊リング		個	1,316	
	補強ロープ		m	650	
	自在バンド	中荷重用 40b 3.2t φ170～φ265対応	個	45	
	自在バンド	中荷重用 40b 3.2t φ230～φ325対応	個	30	
	支持金物		個	75	
	より線	38sq 亜鉛ﾒｯｷ	m	770.75	
	巻付グリップ		個	48	
	ターンバックル	φ16 廻り止め付	個	33	
	副資材		㎡	1,023	
設置手間	防球ネット設置	H＝8.0m L=132m	㎡	1,023	
	ワイヤー設置		m	770.75	
	装柱金物取付		個	75	
	高所作業車		日	8	
既設撤去	既設ネット撤去	H＝8.0m L=132m	㎡	1,023	
	高所作業車		日	3	